



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL/RS	Apelido do Empreendimento PROJETO DE PINTURA GERAL ESCOLAR			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-24 (DES.)	Descrição do Lote PINTURA GERAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR	Município / UF PLAMARES DO SU/RS	BDI 1 26,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA GERAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR CACILDO KREBS									68.669,85	
1.			ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR CACILDO KREBS					-	68.669,85	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.662,25	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	2,88	455,76	BDI 1	577,17	1.662,25	RA
1.2.			PINTURA DAS ALVENARIAS INTERNAS					-	37.969,07	
1.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	871,05	17,73	BDI 1	22,45	19.555,07	RA
1.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	871,05	3,49	BDI 1	4,42	3.850,04	RA
1.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	871,05	13,20	BDI 1	16,72	14.563,96	RA
1.3.			PINTURA DAS ALVENARIAS EXTERNAS					-	21.582,28	
1.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	495,12	17,73	BDI 1	22,45	11.115,44	RA
1.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	495,12	3,49	BDI 1	4,42	2.188,43	RA
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	495,12	13,20	BDI 1	16,72	8.278,41	RA
1.4.			PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	5.709,82	
1.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	101,22	1,98	BDI 1	2,51	254,06	RA
1.4.2.	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA	M2	101,22	18,99	BDI 1	24,05	2.434,34	RA
1.4.3.	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	101,22	7,57	BDI 1	9,59	970,70	RA
1.4.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M2	101,22	16,00	BDI 1	20,26	2.050,72	RA
1.5.			PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO (METÁLICAS)					-	1.746,43	
1.5.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	37,90	9,14	BDI 1	11,57	438,50	RA
1.5.2.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU	M2	37,90	27,25	BDI 1	34,51	1.307,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PLAMARES DO SU/RS
Local

terça-feira, 17 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALFREDO VON AHN JUNIOR
CREA/CAU: CREA RS248647
ART/RRT: 13093307