



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAROS EMEF BENTO GONÇALVES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCERTO FORRO TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E	MUNICÍPIO / UF PALMARES DO SUL	BDI 1 22,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCERTO FORRO TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E PINTURA DA QUADRA									42.414,66	
1.			CONCERTO FORRO TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E PINTURA DA QUADRA					-	42.414,66	
1.1.			ACESSO AO TELhado COM PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA ALTURA MÍNIMA 10 M					-	8.446,76	
1.1.1.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_ 11/2014	CHP	28,00	245,82	BDI 1	301,67	8.446,76	RA
1.2.			REPARO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E=6MM DO GINÁSIO E SALA DE AULA					-	16.042,14	
1.2.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	102,00	4,84	BDI 1	5,94	605,88	RA
1.2.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	102,00	48,59	BDI 1	59,63	6.082,26	RA
1.2.3.	Composição	001	SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DE FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO ADAPTADO DO SERVIÇO 94210, EXCLUSO TELHAS	M2	600,00	12,70	BDI 1	15,59	9.354,00	RA
1.3.			REPARO DO FORRO DE PVC BEIRAL EXTERNO E SALA DE AULA					-	12.083,86	
1.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	115,20	82,12	BDI 1	100,78	11.609,86	RA
1.3.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	60,00	6,44	BDI 1	7,90	474,00	RA
1.4.			SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES DO GINÁSIO					-	1.470,30	
1.4.1.	Composição	002	SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DE LED 30 W INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	30,00	39,94	BDI 1	49,01	1.470,30	RA
1.5.			LIMPEZA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO COM TINTA EPÓXI					-	4.371,60	
1.5.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_ 05/2021	M2	600,00	3,68	BDI 1	4,52	2.712,00	RA
1.5.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	120,00	11,27	BDI 1	13,83	1.659,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMARES DO SUL
Local

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME KISSMANN



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REPAROS EMEF BENTO GONÇALVES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCERTO FORRO TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E	MUNICÍPIO / UF PALMARES DO SUL	BDI 1 22,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONCERTO FORRO TELHAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E PINTURA DA QUADRA									42.414,66

terça-feira, 11 de março de 2025
Data

CREA/CAU: RS216222
ART/RRT: 0

RECURSO
↓