

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
EXECUÇÃO DE FORRO E PAREDE DE DRYWALL NA SEDE ADMINISTRATIVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: R. NSA SENHORA DOS NEVEGANTES 224 - PALMARES DO SUL, RS

DATA: 20/03/2025

DATA BASE: FEVEREIRO/24

ORÇAMENTO:

FÁBIO SANTOS

BDI= 24,54%

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT.	CUSTO GERAL			OBS.
					UNITÁRIO	UNITARIO COM BDI	TOTAL COM BDI	
1		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						
1.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,85	R\$ 3,14	R\$ 3,91	R\$ 18,96	
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	66,28	R\$ 8,88	R\$ 11,05	R\$ 732,39	
1.3	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS DIVISORIAS, DE FORMA MANUAL	m²	115,00	R\$ 9,58	R\$ 11,93	R\$ 1.371,95	
1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	uni	45,00	R\$ 1,95	R\$ 2,42	R\$ 108,90	
		Sub-total Item					R\$ 2.232,21	
2		RECOMPOSIÇÕES						
2.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	45,00	R\$ 49,27	R\$ 61,36	R\$ 2.761,20	
		Sub-total Item					R\$ 2.761,20	
3		FORRO						
3.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO	m²	511,30	R\$ 86,89	R\$ 108,21	R\$ 55.327,77	
3.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (NEGATIVO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m	217,00	R\$ 14,68	R\$ 18,28	R\$ 3.966,76	
		Sub-total Item					R\$ 59.294,53	
4		PAREDES						
4.1	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM CHAPAS DOS DOIS LADOS, MONTANTE 70MM SIMPLES	m²	675,69	R\$ 201,74	R\$ 251,24	R\$ 169.760,36	
		Sub-total Item					R\$ 169.760,36	
6		LIMPEZA E FINALIZAÇÃO						
17.5	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1022,60	R\$ 2,25	R\$ 2,80	R\$ 2.863,28	

				R\$ 2.863,28	
TOTAL				R\$	236.911,58

Responsável Técnico
Esp. Engenheiro Civi - Fábio Santos dos Santos - CREA/RS 208.269