

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**  
**INSTALAÇÃO DE PORTAS E RODAPÉS NA SEDE ADMINISTRATIVA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**LOCAL:** R. NSA SENHORA DOS NEVEGANTES 224 - PALMARES DO SUL, RS

**DATA:** 20/03/2025

**DATA BASE:** FEVEREIRO/24

ORÇAMENTO:

FÁBIO SANTOS

BDI= 24,54%

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT.	CUSTO GERAL			OBS.
					UNITÁRIO	UNITARIO COM BDI	TOTAL COM BDI	
<b>1</b>		<b>PORTAS INTERNAS</b>						
1.1	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 70, 80 ou 90cm INCLUINDO INSTALAÇÃO, SEM FECHADURA	uni	40,00	R\$ 1.174,92	R\$ 1.463,24	R\$ 58.529,60	
1.2	100693	PORTA MADEIRA PESADA, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SEM FECHADUR	uni	2,00	R\$ 2.208,88	R\$ 2.750,93	R\$ 5.501,86	
1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	uni	42,00	R\$ 197,40	R\$ 245,84	R\$ 10.325,28	
		<b>Sub-total Item</b>					<b>R\$ 74.356,74</b>	
<b>2</b>		<b>RODAPÉS</b>						
2.1	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM	m	517,60	R\$ 57,92	R\$ 72,13	R\$ 37.334,49	
		<b>Sub-total Item</b>					<b>R\$ 37.334,49</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>111.691,23</b>		

Responsável Técnico

Esp. Engenheiro Civi - Fábio Santos dos Santos - CREA/RS 208.269